平群町総合スポーツセンター防水改修工事設計業務　特記仕様書

1　業務の目的

本業務は陸屋根部分・アリーナ雨樋、雨漏り改修の防水工事等を行うため実施する。

2　業務箇所

施設名称：平群町総合スポーツセンター体育館

敷地の場所：生駒郡平群町福貴

3　業務期間　契約日～令和９年３ 月３１日

4　業務内容

竣工図面の確認

現地調査　（雨漏り調査、高所作業）

工事部分の設計及び設計図書の作成

積算業務

仮積算業務（令和９年１月末日）

5　工事概要

防水改修　２階陸屋根 A≒６50 ㎡

撤去工

防水工

内装工（雨漏り部分の復旧）

仮設工

雨樋改修　アリーナ屋根横縦雨樋雨漏り部分一式

撤去工

防水工

内装工（雨漏り部分の復旧）

仮設工

6　提出書類

設計図書製本（A3 版）	１部
金入り及び金抜き内訳書	各１部
積算資料　一式	１部
数量計算書	１部
現地踏査等に係る報告書	１部
打合せ議事録	１部
上記に係る電子データ	CD-R 等１部
仮設計積算図書	１部

7　成果品の帰属

当該業務に係る成果品はすべて平群町に帰属する。